

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลก้งแอน
ประเภท	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหะเม็งครีย หมู่ที่ 3 ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน
แบบหมายเลข	01 /2565
ประมาณราคาตามแบบ ปร 4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,174,462	1.3607	1,598,090	
2	ป้ายโครงการ 2 ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินชำระค่าง่าย0.....%	-		-	
	เงินประกันสัญญา0.....%	-		-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.....%	-		-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.....%	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,598,090	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ปรับลด)			1,404,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)

(นายพนรัตน์ ผมงาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายโยธา รรท.

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายเสริม สุดไสดี)

กรรมการ

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน รรท.

ผู้อำนวยการกองประปา

(ลงชื่อ)

พ.จ.อ.

กรรมการ

(เรวัตร มานะสันติกุล)

นายช่างสำรวจ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร

สถานที่ บ้านทะเลน้อย หมู่ที่ 3 ต.ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นเลขที่

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

แบบเทศบาลตำบลก้งแอน เลขที่ 01/2565

ประมาณการ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 377 / 2565 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565

แผ่นที่ 1/1


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ค่ารถถอนผิวจราจรเดิม								
2	ค่าสกัดบ่อพัก (เชื่อมต่อ+บ่อพัก)								
3	งานผิวจราจร ค.ส.ท.หนา 0.15 ม.	2,400	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	หินคลุก	40	ลบ.ม.	523	20,920	60	882	21,802	ลงไหล่ทาง
	ทรายหยาบรองพื้น	120	ลบ.ม.	411	49,320	63	882	50,202	2 ข้าง
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	360	ลบ.ม.	1,971	709,560	350	126,000	835,560	
	เหล็กตะแกรงเส้นกลม 0.20x0.20 ม. หน้า 6 มม	2,400	ตร.ม.	64	153,600	6	1,400	155,000	
	เหล็ก DB 16 มม.	25	เส้น	471	11,775	53	318	12,093	
	เหล็ก RB 19 มม.	42	เส้น	666	27,972	53	318	28,290	
	ค่าประกอบแบบเหล็กติดตั้งตามยาว 3 ด้าน	1,200	เมตร			8	8,715	8,715	
	ค่าปรับพื้นที่ดำเนินการ ปรับระดับ	2,400	ตรม.			3	7,200	7,200	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางมะตอย	640	เมตร			40	25,600	25,600	
	ค่าใช้เครื่องปาดหน้าคอนกรีต ในการแต่งผิวหน้าคอนกรีต	2,400	ตรม.			10	24,000	24,000	
	ค่าดำเนินการปรับระดับถนนเดิมเป็นหลุมบ่อด้วยวัสดุ	2	จุด	3,000	6,000			6,000	
	รวมข้อ 1- 3							1,174,462	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเสริม สุดไธดี)

เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน รรก.

ผู้อำนวยการกองประปา

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



(เรวัตร มานะสันติกุล)

นายช่างสำรวจ

(นายณพรัตน์ ผมงาม)

หัวหน้าฝ่ายโยธา รรก.

ผู้อำนวยการกองช่าง